

Lindholmen entrégata och parkering



Projektfakta

Byggherre
Älvstranden
Utveckling AB

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Byggperiod
April 2010 - Juli 2010

Projektadress
Lindholmsallen
Göteborg

För Älvstranden Utveckling AB har vi utfört ny entrégata och parkering för Lindholmen science park.

Förutsättningen för detta projekt var att på mindre än en månad riva och terrasera ca 2000 m² befintlig yta, utföra lättfyllnad samt lägga ca 1000 m² nya betonghällar om 800x400 mm i rader om 3, med 700 m storgatssten i mellan.

Under denna tiden skulle även 1200 m² väg vara färdigställd.

Detta med fullt fungerande framkomlighet för Älvstrandens hyresgäster, studerande och varutransporter till området.

Därefter färdigställdes ytterligare 400 m² hällar och 92 parkeringsplatser, 89 cykelställ och 9 laddnings stationer för el/miljöbilar.

Under entreprenadtiden utfördes även ca 300 m nytt dagvattensystem, kabelschakter, P-info system, nytt belysningsystem och plantering av träd och buskar.